I.1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name: Große Kreisstadt Nördlingen
Straße: Marktplatz 15, Stadtbauamt SG 65 Hochbau
PLZ, Ort: 86720 Nördlingen
Telefon: +49 908184273 Fax: +49 908184175
E-Mail: hochbau@noerdlingen.de Internet www.staatsanzeiger-eservices.de

nähere Auskünfte und Auskünfte zur Anforderung von Unterlagen

oder Download unter www.staatsanzeiger-eservices.de

II.1.1 Bezeichnung des Auftrages

Absendung der EU-Bekanntmachung am: 14.02.2023

oder

Tag der Veröffentlichung im Beschafferprofil:

II.1.2 Bezeichnung des Auftrages

Neubau Hallenbad Nördlingen

Vergabenummer 04

Eröffnungstermin **am** 23.03.2023 **um** 14 **Uhr**

II.1.3 Art des Auftrags

- [x] Ausführung von Bauleistungen
- [ ] Planung und Ausführung von Bauleistungen
- [ ] Bauleistungen durch Dritte
- [ ] Lieferleistung
- [ ] Dienstleistung
- [ ] Architekten- und Ingenieurleistungen

Ort der Ausführung

86720, Nördlingen

Zusätzliche Angaben

Gewerk Rohbauarbeiten:

Leistungsumfang:

-Baugrubenaushub laden, fördern, teilweise wieder einbauen:	ca. 5.850 m³
-Hinterfüllen von Arbeitsräumen, Liefermaterial	ca. 1.000 m³
-Schottertragschichten unter Bodenplatten 30 – 50 cm:	ca. 1.500 m³
-offene Wasserhaltung Drainrohre DN 160 mm	ca. 350 m
-Rohrgrabenaushub für Entwässerung innerhalb und außerhalb von Gebäude, Tiefe 0,50 – 3,00 m	ca. 1.400 m³
-Rohrleitungen PP SN 10, DN 110 bis DN 300 mm	ca. 1.700 m
-Drainleitungen unterhalb von Bodenplatten DN 160 mm	ca. 460 m
-Stahlbetonbodenplatten WU, d = 50 cm	ca. 920 m³
-Stahlbetonbodenplatten, d = 35 cm:	ca. 650 m³
-Stahlbetonwände WU, d = 30 cm:	ca. 280 m³
-Stahlbetonwände, teilweise SB3, d = 25 – 35 cm, h bis 7,50 m	ca. 1.100 m³
-Stahlbetondecken, d = 22 – 40 cm	ca. 1.200 m³
-Stahlbetonunterzüge	ca. 80 m³
-Stahlbetonstützen	ca. 10 m³
-Stahlbeton für Attika und Aufbetone	ca. 100 m³
-Stahlbetonhalbfertigteilwände, d = 30 cm	ca. 330 m²
-Stahlbetonfertigteilpeppenäufe SB3	8 Stück
-Betonstahl, Stäbe und Matten	ca. 500 to.
-Schutzmaßnahmen an Sichtbetonflächen, Hydrophobierung	ca. 2.400 m²
-Wärmedämmung XPS unter Bodenplattten, d = 200 mm	ca. 3.700 m²
-Wärmedämmung XPS an Wandflächen, d = 200 mm	ca. 1.540 m²
-Abdichtungen an Wandflächen mittels PMBC 4 mm, 2-lagig	ca. 1.540 m²
-Diverse Betoneinlegearbeiten, Elektro, Blitzschutz, Badewassertechnik.	

© VHB/VHF-Bayern - Stand: April 2016